

PRETENZIJA

Ogres pilsētas Ogres ielas, Plūsmas ielas, Peldu ielas, Brīvības ielas iedzīvotāji ir nobažījušies par Ogres upes neapplūstošā aizsargdambja būvniecības darbu kvalitāti un norisi.

Mums ir aizdomas, ka pēc šobrīd paveiktajiem darbiem, dambja būve nav droša un tā var apdraudēt iedzīvotāju drošību un dzīvību nākamo palu laikā. Šajā sakarā aicinām Domi veikt neatkarīgu ekspertīzi par esoša dambja drošību. Ekspertīzi aicinām veikt gan projektam, gan jau paveiktajiem darbiem: Norupītes ietekas Ogrē posmā, sūkņu stacijā, dambja sākumposmā pie Brīvības ielas, uz dambja paralēli Ogres ielai, uz dambja pie Peldu un Rūpnieku ielām.

Par iemeslu mūsu satraukumam ir sekojoši apstākļi, kurus lūdzam pārbaudīt:

1. Esošajam aizsargvalnim, kurš tika būvēts kā pagaidu būve un kura pamatsastāvā ir smiltis ~ 500 m garumā ir noņemta virsējā zemes / māla kārta - mūsaprāt, neskatoties uz filcēto pārklājumu tas nevarēs aizturēt ūdeni un slodzi, kas veidojās no vižņiem pavasara palu laikā.
2. Uz dambja smilšu uzbēruma veidojās izskalojumi (foto pielikumā);
3. Zem uzklātā tekstila veidojās ūdens izskalotas renes;
4. Uz tekstila uzbērtās šķembas jau šobrīd grūst nost pēc pirmajām lietavām;
5. Pagaidu aizsargvalnim starp Peldu un Rūpnieku ielām ir noņemta virsējā zemes/māla kārta un atstāts smilšu uzbērums, pavājinot esošo aizsargvalni –veidojot „vājo ķēdes posmu”. Vai tādā stāvoklī šis posms tiks atstāts līdz pavasarim?
6. Dambja ceļa noasfaltētā ceļa posma slīpums ir uz dzīvojamo māju pusi un lietavu laikā ūdens nonāk privātmāju pagalmos.

Šobrīd būvobjektā darbi ir palēninājušies. Kaut kur pa posmiem atstāti filcētā tekstila ruļļi un nepabeigtie darbi līdz Rūpnieku ielai rada daudz jautājumus:

1. Kādi ir turpmāko dambja darbu etapi un kur ar tiem var iepazīties iedzīvotāji?
2. Kad tiks izmēģināti jaunās sūkņu stacijas iekārtas, lai pārliecinātos, ka pavasarī tās strādās un netiks apdraudēti plūdu rajonā dzīvojošie ogrenieši?
3. Šogad 25. jūlijā Ogres dome paziņoja, ka pēc VARAM finansējuma atteikuma, ņem kredītu 4. kārtas dambja rekonstrukcijas veikšanai (545 m), izveidojot nogāžu nostiprinājumu un izbūvējot ūdensnecaurīdīgu ekrānu, kas maksimāli samazina Ogres upes palu ūdeņu filtrāciju caur dambja uzbērumu.
<http://www.ogresnovads.lv/?page=19&doc=20988>
25. Jūlijā tika paziņots, ka darbi tiks paveikti 4. mēnešu laikā – tātad šogad. Kas šobrīd ir mainījies? Vai 4. kārtu ir paredzēts sadalīt vairākos etapos – darbus atstājot nepabeigtus radot „vājos posmus” aizsargvalnī, kas neizturot palu slodzi var radīt vēl lielākus zaudējumus kā 2013. gada plūdu laikā?

Vēl vēlamies uzzināt, kurā vietā pasaulē ir līdzīgas konstrukcijas dambji pie līdzīgiem apstākļi palu laikā. Vai šie dambji ir būvēti un pagaidu aizsargvalņa un tas kā pamats noklāts ar filcētu tekstilu un apbērts ar šķembām?

Kāpēc par dambja labiekārtošanas darbiem un izbūves 4. kārtu netika veiktas publiskās apspriešanas?

Protams, ka mēs saprotam oktobrī radušos situāciju ar Urgas upi un citas likstas, kas Jums jārisina. Vēlamies tikai uzsvērt, ka ieguldītā nauda EUR 4 milj. dambja būvniecībā tiks zaudēta, ja paliks kāds „vājš ķēdes posms”. Kā iepriekš atzina eksperti, tad tikai pilnīga projekta realizācija garantēs pretaplūšanu un nodrošinās Ogres upes aizsargdambja aizsargfunkciju posmā no Norupītes līdz Rūpnieku ielai. Gadījumā, ja netiks veikta Ogres upes aizsargdambja atlikušās daļas rekonstrukcija, jau nākamgad plūdu gadījumā ēkas atkārtoti applūdis tādā pašā vai pat lielākā apjomā, kā tas notika 2013.gada pavasarī.

Lūdzam šos jautājumus izskatīt steidzamā kārtā.